





# ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA MATHIAS L. FEIL

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO  
RUA 20 DE MARÇO, 337 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 04 DE JULHO DE 2023

SINAPI maio/23 ND

Pág - 2

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 206.564,90</b>	<b>R\$ 44.731,19</b>	<b>R\$ 251.296,09</b>
<b>04</b>	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>								
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	823,300	M2	70,20	11,84	82,04	R\$ 57.795,66	R\$ 9.747,87	R\$ 67.543,53
	MEIO TUBO INSTALADO DE FORMA VERTICAL EM PASSEIO PÚBLICO PARA ARBORIZAÇÃO URBANA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28,000	UN	29,05		29,05	R\$ 813,40		R\$ 813,40
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 58.609,06</b>	<b>R\$ 9.747,87</b>	<b>R\$ 68.356,93</b>
<b>05</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	419,000	M	0,14	1,34	1,48	R\$ 58,66	R\$ 561,46	R\$ 620,12
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 58,66</b>	<b>R\$ 561,46</b>	<b>R\$ 620,12</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 268.735,66</b>	<b>R\$ 58.674,29</b>	<b>R\$ 327.409,95</b>
<b>BDI ( 20,52 %)</b>							<b>R\$ 67.184,52</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 394.594,47</b>		
<hr/> <b>KADAN JOSÉ GRIEBELER</b> ENGENHEIRO CIVIL				<hr/> <b>Gilmar Luiz Southier</b> Prefeito Municipal					