

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO: BRISES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO

ENDEREÇO: RUA ESPERANÇA, Nº 575, CENTRO – TRAVESSEIRO / RS

1. APRESENTAÇÃO

Estas Especificações Técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados, destinado ao fornecimento e instalação de Brises do tipo Asa de Avião, para o novo Centro Administrativo Municipal de Travesseiro.

1.1. Autoria dos Projetos

O projeto técnico, e respectivos Memoriais Descritivos, são de autoria do **Engenheiro Civil KADAN JOSÉ GRIEBELER (CREA RS 195.585 - D)**.

1.2. Alterações dos projetos

Nenhuma alteração do Projeto e Especificações Técnicas serão executadas sem autorização do Autor dos Projetos.

1.3. Procedência de dados

O Executante deverá efetuar estudo do projeto, memorial e outros documentos técnicos que compõe a obra. Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao Contratante para que seja feita a correção.

Eventuais adaptações do projeto original a situações específicas, poderão ser propostas pelo autor do projeto no momento da execução.

1.4. Descrição do objeto

O projeto consiste no fornecimento e instalação de Brises articulados do tipo Asa de Avião na posição vertical com largura 350mm nas fachadas leste e oeste em uma área total de 200m² e Brises fixos do tipo Asa de Avião na posição horizontal com largura de 150mm na fachada norte em uma área de 38,13m².

2. CÓPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante.

3. INSTALAÇÕES DA OBRA

3.1. Limpeza da obra

Deverá o executante ter o cuidado de manter a obra limpa, livre de materiais que possam gerar entulho, sendo de sua responsabilidade dar solução adequada ao lixo do canteiro.

Deverão ser mantidas em perfeitas condições de acesso e tráfego na área da obra, tanto para veículos como para pedestres.

3.2. Máquinas, equipamentos de segurança e andaimes

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, necessárias à boa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

Do fornecimento e uso de qualquer máquina pelo Executante, não advirá qualquer ônus para o Contratante.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra terá seu início no isolamento dos materiais já existentes, tendo o cuidado para não danificar estruturas ou revestimentos já instalados. Caso haja e necessidade de retirada de algum equipamento, o mesmo deverá ser realizado tomando o máximo de cuidado para posterior reinstalação e utilização.

5. BRISE VERTICAL

O brise deverá ser confeccionado alumínio pré pintado com esmalte poliéster na cor chumbo no formato Asa de Avião do tipo fechado com PU e tampa. Possuirá largura de 350mm e comprimento condizente com o vão a ser fechado. Deverão também ser articulados de forma a permitirem a alteração do ângulo de ação e possuírem sistema de travamento. Os ajustes de rotação serão do tipo manual, havendo a interligação de várias aletas para ajuste de ângulo, conforme orientação da fiscalização.

6. BRISE HORIZONTAL

O brise deverá ser confeccionado alumínio pré pintado com esmalte poliéster na cor chumbo no formato Asa de Avião do tipo fechado com PU e tampa. Possuirá largura de 150mm e comprimento condizente com o vão a ser fechado. Deverão ser instalados de forma fixa na horizontal, sem ajuste de ângulo, conforme definido pela fiscalização.

7. PINTURA

A pintura dos brises deverá ser na cor chumbo e possuir resistência contra as ações de intempéries.

8. SERVIÇOS FINAIS

8.1. Limpeza final

Todos os produtos fornecidos e instalados serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço.

8.2. Arremates finais e retoques

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

8.3. Desmontagem das instalações

Concluídos os serviços, deverá ser feita a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante.

Travesseiro, 19 de dezembro de 2023

.....
Prefeitura Municipal de Travesseiro/RS

.....
Kadan J. Griebeler
Engenheiro Civil
CREA/RS – 195.585-D