



ORÇAMENTO - MURO RUA RAINOLDO BACKENDORF


MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA 20 DE MARÇO, 337 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

TRAVESSEIRO, 19 DE MARÇO DE 2024
SINAPI SET/23 - ND

Pág - 1

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
01	FUNDAÇÕES								
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	2,216	M3	81,98	34,90	116,88	R\$ 181,67	R\$ 77,34	R\$ 259,01
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	31,920	M2	44,46	47,16	91,62	R\$ 1.419,16	R\$ 1.505,35	R\$ 2.924,51
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,296	M3	398,79	90,27	489,06	R\$ 2.909,57	R\$ 658,61	R\$ 3.568,18
	TOTAL						R\$ 4.510,40	R\$ 2.241,30	R\$ 6.751,70
02	ESTRUTURAS								
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	22,730	M2	119,47	26,45	145,92	R\$ 2.715,55	R\$ 601,21	R\$ 3.316,76
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	113,816	M2	85,54	33,06	118,60	R\$ 9.735,82	R\$ 3.762,76	R\$ 13.498,58
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	14,290	M3	398,79	90,27	489,06	R\$ 5.698,71	R\$ 1.289,96	R\$ 6.988,67
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	258,690	KG	9,26	5,98	15,24	R\$ 2.395,47	R\$ 1.546,97	R\$ 3.942,44
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	82,930	KG	10,22	4,10	14,32	R\$ 847,54	R\$ 340,01	R\$ 1.187,56
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	103,530	KG	10,59	2,78	13,37	R\$ 1.096,38	R\$ 287,81	R\$ 1.384,20



ORÇAMENTO - MURO RUA RAINOLDO BACKENDORF

TRAVESSEIRO, 19 DE MARÇO DE 2024

SINAPI SET/23 - ND

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA 20 DE MARÇO, 337 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Pág - 3

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
	MANTA GEOTEXTIL, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 25KN/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	108,390	M2	32,83	0,42	33,25	R\$ 3.558,44	R\$ 45,52	R\$ 3.603,97
	ATERRO MANUAL EM SEICHO ROLADO SOBRE O TUBO DE DRENAGEM. SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	49,500	M3		32,79	32,79		R\$ 1.623,11	R\$ 1.623,11
	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO JUNTO A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA DRENAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,000	M	4,92		4,92	R\$ 147,60		R\$ 147,60
	ATERRO MANUAL EXECUTADO EM BRITA 1 E BRITA 2, NA CAMADA SUPERFICIAL DA DRENAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,430	M3	81,72	34,83	116,55	R\$ 443,74	R\$ 189,13	R\$ 632,87
	TOTAL						R\$ 7.175,00	R\$ 4.340,53	R\$ 11.515,53
05	SERVIÇOS FINAIS								
	LIMPEZA FINAL COM VASSOURA A SECO	137,860	M2		1,09	1,09		R\$ 150,27	R\$ 150,27
	TOTAL							R\$ 150,27	R\$ 150,27
TOTAL							R\$ 51.646,06	R\$ 19.462,76	R\$ 71.108,82
BDI (21 %)							R\$ 14.932,85		
TOTAL GERAL							R\$ 86.041,67		
<hr/> ADRIANA PIFFER SPENGLER ENGENHEIRA CIVIL				<hr/> Gilmar Luiz Southier Prefeito Municipal					