



ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL PARA LETREIRO

TRAVESSEIRO, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

SINAPI 09/23 ND

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO

CNPJ: 94.706.124/0001-30

RUA 20 DE MARÇO, 337 051 3759 1122

Pág - 1

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
01	ESTRUTURAS								
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	0,360	M3	81,98	34,90	116,88	R\$ 29,51	R\$ 12,56	R\$ 42,08
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	32,130	M2	119,47	26,45	145,92	R\$ 3.838,57	R\$ 849,84	R\$ 4.688,41
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	48,972	KG	9,26	5,98	15,24	R\$ 453,48	R\$ 292,85	R\$ 746,33
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	18,960	KG	10,59	2,78	13,37	R\$ 200,79	R\$ 52,71	R\$ 253,50
92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	3,168	M3	542,81	219,48	762,29	R\$ 1.719,62	R\$ 695,31	R\$ 2.414,93
	TOTAL						R\$ 6.241,97	R\$ 1.903,28	R\$ 8.145,25
02	ACABAMENTOS								
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	34,500	M2	1,71	2,96	4,67	R\$ 59,00	R\$ 102,12	R\$ 161,12
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,500	M2	15,76	20,87	36,63	R\$ 543,72	R\$ 720,02	R\$ 1.263,74
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	34,500	M2	1,36	0,97	2,33	R\$ 46,92	R\$ 33,47	R\$ 80,39
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	34,500	M2	10,72	4,66	15,38	R\$ 369,84	R\$ 160,77	R\$ 530,61
	TOTAL						R\$ 1.019,48	R\$ 1.016,39	R\$ 2.035,86



ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL PARA LETREIRO

TRAVESSEIRO, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

SINAPI 09/23 ND

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO
RUA 20 DE MARÇO, 337 051 3759 1122

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Pág - 2

COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIOS			TOTAIS		
				Material	M.O.	Total	Material	M.O.	Total
TOTAL							R\$ 7.261,45	R\$ 2.919,66	R\$ 10.181,11
BDI (21 %)							R\$ 2.138,03		
TOTAL GERAL							R\$ 12.319,14		
<hr/> KADAN JOSÉ GRIEBELER ENGENHEIRO CIVIL				<hr/> Gilmar Luiz Southier Prefeito Municipal					